



PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50

QUADRO DE ESQUADRIAS

CODIGO	NOMENCLATURA	LARGURA	ALTURA	AREA	PETORAL	TIPO
PM01	PORTA MADEIRA	0,80	2,10	1,68m²	—	ABRIR 1 FOLHA
PM02	PORTA MADEIRA	0,80	2,10	1,68m²	—	ABRIR 1 FOLHA
PM03	PORTA MADEIRA	0,90	2,10	1,89m²	—	CORRER 1 FOLHA
PM04	PORTA MADEIRA	1,00	2,10	2,10m²	—	ABRIR 1 FOLHA
PM05	PORTA MADEIRA	1,20	2,10	2,52m²	—	CORRER 1 FOLHA
PA01	PORTA ALUMINIO	1,20	2,10	2,52m²	—	ABRIR 2 FOLHAS
PA02	PORTA ALUMINIO	1,10	1,70	1,87m²	—	ABRIR 1 FOLHA
PA03	PORTA ALUMINIO	1,20(0,60/0,60)	2,00	2,40m²	—	ABRIR 2 FOLHAS
PA04	PORTA ALUMINIO	0,55	2,10	1,15m²	—	ABRIR 1 FOLHA
PA05	PORTA ALUMINIO	0,80	1,50	1,20m²	—	ABRIR 1 FOLHA
PA06	PORTA ALUMINIO	1,10	2,10	2,31m²	—	ABRIR 1 FOLHA
CV01	COLU. DE VIDRO C/ PORTA DE ABRIR (0,80X2,10X0,80)	1,80	2,60	4,68m²	—	ABRIR 2 FOLHAS/PIRO
CV02	COLU. DE VIDRO C/ PORTA DE ABRIR (0,80X1,00X0,80)	4,25	3,00	14,02m²	—	ABRIR 2 FOLHAS/PIRO
JAN1	JANELA DE ALUMINIO	1,00	0,80	0,80m²	1,80	PROJETANTE
JAN2	JANELA DE ALUMINIO	2,00	0,80	1,60m²	1,80	PROJETANTE
JAN3	JANELA DE ALUMINIO	2,00	2,20	4,40m²	0,40	PROJETANTE
JAN4	JANELA DE ALUMINIO	0,95	0,80	0,76m²	1,80	PROJETANTE
JAN5	JANELA DE ALUMINIO	1,00	0,40	0,40m²	1,80	PROJETANTE
JAN6	JANELA DE ALUMINIO	0,60	1,10	0,66m²	1,10	GULHOTINA
CA01	COLU. DE ALUMINIO C/ PORTA DE ABRIR (2,55(1,47X1,47))	5,70	2,00	11,40m²	—	ABRIR 2 FOLHAS

Obs: TODAS AS JANELAS DEVEM SER EQUIPADAS COM TELA METALICA TIPO MOSQUITEIRO.

Obs:
Medidas em centímetros. Dúvidas e sugestões por email: plantarbaixa@carlosperreira.com.br
O valor de cada projeto é de R\$ 400,00.
Conteúdo medido no local.

ASSUNTO: **PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA**
PLANTA BAIXA

CODIGO: **410 BA UBS 1-1** PRONDA: 02/04

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I
RUA DO ESTRELO, 100 - JARDIM NORT-OESTE, LAGOA ENFEREIRO - RUA ZENÓBIAS ALVES, PORTAL DE SAÚDE - PELA, POSSE-80

Proprietário: **Ministério da Saúde**

Situação social: **Arquitetura e Engenharia**

VER FOLHA ANEXA

mep arquitetura planejamento

Ministério da Saúde

PAÚDE

Arquiteto do Projeto: **CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI**
CAU PR 552.642/8
MFP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

Orçamento: 288.118,00
ÁREAS EXTERNAS COBERTAS: 30,38 m²
PROFUNDIDADE DE RESERVA: 1,8 m
TOTAL A CONSTRUIR: 338.114 m²

PROFISSIONAIS ASSOCIADOS